
Voorwaarden aanleggen vloerverwarming

1. De ruimte waar de vloerverwarming komt dient schoon en vrij te zijn van obstakels bij aanvang werkzaamheden.
2. De werkzaamheden moeten zonder belemmering door derden uitgevoerd kunnen worden.
3. De vloer moet vlak en egaal, droog en uitgehard, zonder gaten zijn om de uitvoering te kunnen realiseren.
4. Er dient een dekvloer te zijn van minimaal 20 mm.
5. Frezen, slijpen, doorboren o.i.d. van leidingen en andere zaken die zich in de vloer bevinden is risico voor klant/opdrachtgever.
6. Het type vloer is bepalend of het freeswerk uitgevoerd kan worden. Er kan een meerprijs volgen indien de vloer te hard is bij bijvoorbeeld beton of tegelwerk/plavuiz, daar een ander type freesblad benodigd is en gekoeld moet worden.
7. Bij aansluiting vanuit de kruipruimte dient deze droog, toegankelijk, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.
8. De plaats van de verdeler wordt in overleg bepaald:
 - Afstand onderkant verdeler tot de vloer minimaal 30 cm.
 - Afstand boven de verdeler min 15 cm vrij.
 - De verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden (wettelijke voorschriften).
 - De verdeler kan niet onder het niveau van de vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m. ontluuchtingsproblemen).
9. De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.
10. De verdeler moet binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst kunnen worden.
12. De vloerverwarmingsbuizen dienen direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.
13. De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking van een **22mm CV-buis of 20mm UPONOR binnen een straal van 1,5 meter**.
14. Voor de circulatiepomp op de verdeler dient een geaard stopcontact aangebracht te worden binnen 1 meter van de verdeler. Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming. Hier dient de klant zelf voor te zorgen.
15. De vloerverwarming wordt op waterdruk gebracht en overgedragen t.b.v. controle werking en lekkages (vorstvrij).
16. De afvoer van slijpstof, rest- en verpakkingsmateriaal dient de klant zelf te verzorgen.
17. De monteur doet er alles aan om netjes, secuur en veilig te werken. Houd er rekening mee dat er met zwaar gereedschap gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant beschermd of verwijderd te worden.
18. Tijdens de werkzaamheden wordt het pand als bouwplaats beschouwd, het betreden hiervan is voor eigen risico (ook voor de klant). De klant dient ervoor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.
19. Op de dag van levering is het gewenst dat de klant aanwezig is ter keuring van de installatie.
20. Als de uitvoering plaatsvindt op een etagevloer gaan we ervan uit dat dit via een vaste trap te bereiken is en er van of namens de opdrachtgever hulp beschikbaar is bij het verticale transport van de frees- en stofzuiginstallatie.
21. Indien stadsverwarming of warmtepompinstallatie (voorbereiding), dient u dit direct kenbaar te stellen.
22. Indien niet gefreesd kan worden door omstandigheden zoals bijvoorbeeld losse tegels of geen vlakke ondergrond, wordt een kosten van 250,- in rekening gebracht.
23. Wachturen die ontstaan indien er niet aan de montage voorwaarden wordt voldaan, zullen worden doorberekend.
24. Meerwerk en/of extra kosten worden vermeld en in rekening gebracht.
25. De opdrachtgever of klant zorgt voor nabije parkeermogelijkheid, indien nodig vrijstelling of parkeervergunning gedurende de installatiewerkzaamheden.
26. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden dient hiervoor ruimschoots contact opgenomen te worden.
27. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.